

Về việc chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình Nhà vệ sinh công cộng, đường vào, kè mái kênh, tường rào, đường bao quanh khu di tích lịch sử Đền Phù Diêm

Hưng Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:- Các sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hưng Yên.

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ văn bản số 1368/UBND-KT1 ngày 26/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc lập dự án xây dựng Nhà vệ sinh công cộng, đường vào, kè mái kênh, tường rào, đường bao quanh khu di tích lịch sử Đền Phù Diêm,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 23/9/2011, UBND tỉnh chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình Nhà vệ sinh công cộng, đường vào, kè mái kênh, tường rào, đường bao quanh khu di tích lịch sử Đền Phù Diêm, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nhà vệ sinh công cộng, đường vào, kè mái kênh, tường rào, đường bao quanh khu di tích lịch sử Đền Phù Diêm.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hưng Yên.

4. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới;

5. Mục tiêu đầu tư: Tôn tạo và bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, tạo cảnh quan môi trường phục vụ các dịp lễ hội truyền thống và du khách thăm quan.

6. Quy mô đầu tư xây dựng công trình:

6.1. Xây dựng nhà vệ sinh chung:

- Xây dựng mới nhà vệ sinh công cộng diện tích xây dựng 47m²;

- Giải pháp kết cấu: Kết cấu tường chịu lực, móng xây gạch chỉ đặc mác 75 VXM mác 50;

- Hoàn thiện: Nền lát gạch chống trơn liên doanh 200x200; ốp tường gạch men kính 200x300; cửa đi pa nô gỗ, cửa sổ kính gỗ lật, khuôn cửa gỗ nhóm III; tường trong ngoài quét vôi ve 3 nước.

- Hệ thống điện, cấp, thoát nước thiết kế theo tiêu chuẩn.

6.2. Xây dựng mới kè bờ kênh thủy lợi với chiều dài khoảng 177m.

- Móng kè và tường kè xây đá hộc với VXM mác 75, lớp lót móng và mái bằng đá dăm 4x6 dày 10cm.

- Khoảng cách khe co giãn và thoát nước mái kè thực hiện theo tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

6.3. Xây dựng mới đường, đoạn từ đường nhựa liên thôn vào cổng phụ Đèn có chiều rộng 7,0m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông mác 200. Làm mới đường dạo quanh đèn phía giáp kênh thủy lợi, đường từ cổng chính vào sân đèn.

6.4. Xây dựng mới tường rào bao quanh đèn với tổng chiều dài khoảng 103m; xây dựng mới 02 cổng phụ;

6.5. Cảnh trang khuôn viên phía trước cổng đèn cho phù hợp với cảnh quan khu vực Đèn.

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn hỗ trợ của Chính phủ cho mục tiêu địa phương (hạ tầng du lịch).

8. Khái toán vốn đầu tư: khoảng 3.500.000.000 đồng.

Lưu ý: Cần bố trí diện tích bãi xe đảm bảo nhu cầu phục vụ vào dịp lễ hội.

9. Giao chủ đầu tư:


- Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo quy định;

- Trước khi lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu chỉ đơn vị tư vấn lập quy hoạch mặt bằng tổng thể trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận.

10. Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành:

- Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Khắc Hào